

Concluye SCOP mantenimiento estructural en puente del tramo Chihuahua-Sacramento

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) concluyó los trabajos de mantenimiento estructural del puente ubicado en el kilómetro 18 del tramo Chihuahua-Sacramento.

Las acciones consistieron en el reemplazo de elementos estructurales clave, como 42 neoprenos colocados en los cuatro extremos del paso superior, los cuales actúan como apoyos que permiten el correcto movimiento de las trabes.

Asimismo, se realizaron trabajos en las juntas de calzada, encargadas de absorber la expansión y contracción térmica de los elementos de concreto, fundamentales para conservar la estabilidad de la estructura.

El mantenimiento también incluyó la sustitución de 22 metros lineales de juntas de dilatación, lo que garantiza un mejor tránsito para los automovilistas.

Estas acciones benefician a un promedio de 20 mil vehículos, que circulan diariamente por la mencionada vía.